



### Geologické práce boli realizované v rozsahu:

- predsanačný prieskum vyhodnotený čiastkovou záverečnou správou s aktualizovanou analýzou rizika
- asanácia vybraných objektov (2 umývacie mostíky)
- sanácia zemín ex-situ, sanácia zemín a podzemnej vody in-situ na 4 čiastkových lokalitách
- posanačné monitorovanie a vyhodnotenie sanačných prác záverečnou správou s posanačnou analýzou rizika



Objednávateľ:



Ministerstvo obrany SR  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava

Zhotoviteľ geologických prác:



EBA, s.r.o.  
Rusovská cesta 1  
851 01 Bratislava



ENVIGEO, a.s.  
Kynceľovská cesta 2/8  
974 11 Banská Bystrica



### Použité sanačné metódy:

- sanácia zemín ex-situ (odstránenie zeminy z jej pôvodného uloženia a jej dekontaminácia na dekontaminačnej ploche)
- metódy sanácie podzemnej vody in-situ: sanačné čerpanie a čistenie podzemnej vody, airsparging (aerácia)
- metódy sanácie zemín in-situ: podporovaná biosanácia, venting



Rozpočet geologickej úlohy: **2,079 mil. €** (bez DPH)

Doba riešenia: **31.10.2014 - 31.12.2015**



**ENVIGEO, a.s.** Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

tel: **048 - 471 24 30**

fax: **048 - 471 24 23**

mail: **envigeo@envigeo.sk**

web: **www.envigeo.sk**